

Zabezpieczenia obwodów w kpl tablicy automatyki

SZYBKIE ODŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD POŁĄCZEŃ TN-S

2 x oświetlenie Pi=132W oprawy i osprzęt hermet. YDY 3x1,5mm2 w kk n/t
Transf Bezp Pi=63VA bezpiecznik 2A na szynie
Transf Bezp Pi=400VA ośw. podwodne fontanny oprawy np. UWS
pompa BT 0,55-40 Pi= 750W YDY 5x1,5 mm2 w korytku kablowym n/t
zestaw filtracyjny QFS 600 Pi=1250W YDY 5x1,5mm2 w kk n/t
elektrozawór Pi=10VA oprawy i osprzęt hermet. YDY 3x1mm2 w kk n/t
pompa rzępia Pi=350W YDY 3x1mm2 w kk n/t
Rozdzielnia przepompowni
obwdowy kontrsoli i sterowania 5x DY 1mm2 w kk n/t
obwdowy kontrsoli i sterowania 5x DY 1mm2 w kk n/t

INTERsoft ArCADia-IntelliCAD, LICENCJA: #1774288

INWESTOR
GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
Pl. Słowiański 17, 68-100 ŻAGAŃ,

JEDNOSTKA PROJEKOWA
PROJEKT AK
PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKT A-K
Pracownia Projektowa
architekt Katarzyna Beata Staszkowian
ul. Na Wzgórzu 8; 68-200 Żary, tel. kom. 667 60 11 21, e-mail: projekt_ak@onet.eu

TYTUŁ PROJEKTU
REMONT I REKONSTRUKCJA FONNTAN NA TERENIE ZESPOŁU PARKOWO-PAŁACOWEGO W ŻAGANIU

ADRES BUD
ŻAGAŃ, ul. Szprotawska, dz. ewid. nr 799 obręb 0002

PROJEKTANT	Nr uprawnień	PODPIS
inż. Jadwiga Niezgocka-Golec	66/87/ZG instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych	

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
Fontanna C

DATA	SKALA	BRANŻA	Nr rys.	STRONA
luty 2015		ELEKTR.	E-04	88