Zestawienie stali zbrojeniowej

nr	Ø pręta		ilosc	dl.	długość całkowita [m]			
	A-0	A-III	szt.	cm	A-0		A-III	
					Ø 6	Ø 8	Ø 8	Ø 12
1		12	11	260,0				28,6
2		12	11	260,0				28,6
3		12	8	100,0				8,0
4		12	8	143,0				11,4
5		12	64	450,0				288,0
6		12	8	505,0				40,4
7		12	8	531,0				42,5
8		12	8	545,0				43,6
9		12	4	550,0				22,0
10		12	20	258,0				51,6
11		12	12	130,0				15,6
12		12	6	160,0				9,6
13		12	6	180,0				10,8
14		12	92	156,0				143,5
15		12	8	296,0				23,7
16		12	8	322,0				25,8
17		12	16	272,0				43,5
18		12	16	288,0				46,1
		RAZEM [m]			0,0	0,0	0,0	883,3
		CIĘŻAR 1m [kg]			0,222	0,375	0,375	0,888
		RAZEM MASA [kg]			0,00	0,00	0,00	784,35
		OGÓŁEM MASA [kg]					**784,4**	

INTERsoft ArCADia-IntelliCAD, LICENCJA: #1774288

INWESTOR
GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
Pl. Słowiański 17, 68-100 ŻAGAŃ,

JEDNOSTKA PROJEKOWA
PROJEKT AK Pracownia Projektowa
architekt Katarzyna Beata Staszkowian
ul. Na Wzgórzu 8; 68-200 Żary, tel. kom. 667 60 11 21, e-mail: projekt_ak@onet.eu

TYTUŁ PROJEKTU
REMONT I REKONSTRUKCJA FONNTAN NA TERENIE ZESPOŁU PARKOWO-PAŁACOWEGO W ŻAGANIU

ADRES BUD
ŻAGAŃ, ul. Szprotawska, dz. ewid. nr 799 obręb 0002

PROJEKTANT	Nr uprawnień	PODPIS
Mirosław Michałowski	201/82/Zg w specjalności: arch. konstrukcyjno-budowlanej	
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Artur T. Staszkowian		

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE ZBROJENIA
FONTANNA "C" z wazą przy nieistniejącej oranżerii

DATA	SKALA	BRANŻA	Nr rys.	STRONA
luty 2015		KONSTR.	K-6	72