

Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza w Żaganii”.

Nasz znak: WZP.271.13.2022

Żagań, 31.08. 2022 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych –t.j. Dz. U. z 2021 r poz.1129 ze zmianami, w związku ze złożonymi przez jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

Pytanie 1

W dokumencie STWIORB Zamawiający określił parametry nawierzchni ze sztucznej trawy. Wśród wymaganych parametrów znalazły się : „ wytrzymałość na rozerwanie : min 110 N oraz wydłużenie przy zerwaniu : min. 25%. Informujemy, że wymienione parametry nie są parametrami dotyczącymi nawierzchni ze sztucznej trawy, a są to parametry używane w stosunku do nawierzchni poliuretanowych. Wnosimy zatem o usunięcie wymienionych parametrów. W ich miejsce proponujemy zawrzeć parametry wytrzymałościowe, które określają trwałość trawy i są potwierdzone raportem z badań wykonanych przez specjalistyczne laboratorium. Wytrzymałość na wyrwanie pęczka: min. 45 N po starzeniu Wytrzymałość łączenie klejonego : min.120 N/100mm po starzeniu. Informujemy, że oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, a sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wprowadził zmianę jeszcze przed ogłoszeniem przedmiotowego zamówienia, o czym informuje Wykonawców w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w punkcie 4.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia cyt. „ 4.2. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza w Żaganii” zlokalizowanego wśród zabudowy jednorodzinnej. Po realizacji inwestycji powstanie nowe boisko wielofunkcyjne, w obrębie działki ewid. nr 1355/99. Boisko wielofunkcyjne będzie mogło służyć zarówno do gry w koszykówkę, jak również do gry w piłkę ręczną lub nożną. Cały zakres inwestycji wynika z projektu budowlanego, stanowiącego załącznik SWZ. Roboty budowlane muszą zostać wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Warunków Zamówienia. **Zakres zadania nie obejmuje pkt. 12 z dokumentacji projektowej tj. robót rozbiórkowych oraz robót zawartych w pkt. 5 dokumentacji tj. montażu lamp fotowoltaicznych wraz z fundamentem oraz słupem wysokości 6m. Zamawiający w stosunku do projektu wprowadza zmianę, a mianowicie: rezygnuje z parametrów wytrzymałości na rozerwanie oraz wydłużenie przy zerwaniu. W ich miejsce wprowadza się parametry wytrzymałościowe, które określają trwałość trawy i są potwierdzone raportem badań wykonanych przez specjalistyczne laboratorium, tj.**

- **Wytrzymałość na wyrwanie pęczka : min . 45 N po starzeniu**
- **Wytrzymałość łączenie klejonego: min. 120N/100mm po starzeniu.**

Oprócz robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, opracowania instrukcji , zasad i regulaminu korzystania z obiektu, a także zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie”.

Z poważaniem
BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

