
KOSZTORYS ŚLEPY - ul. DOLNA; DROGA NR 2

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych ul. Boczna i Dolna w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Dolna; Żagań
INWESTOR : Urząd Miejski w Żaganiu
ADRES INWESTORA : Pl. Słowiański 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
06.10.2008

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Roboty przygotowawcze i ziemne							
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.084		
d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	550.05+ 51.13+ 68.13 = 669.310		
3	KNNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	550.05+ 51.13 = 601.180		
d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	10.000		
5	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem		m ²	32.000		
d.1	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej		m ²	25.000		
7	KNNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m ³	601.18* 0.30+10* 0.15*0.3+ 32*0.15 = 185.604		
d.1	KNNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2		m ³	185.604		
Razem dział Roboty przygotowawcze i ziemne							
2 Podbudowy							
9	KNNR 6 0113-03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm		m ²	550.05		
d.2							
Razem dział Podbudowy							
3 Roboty brukarskie							
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	43.000		
d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	140.000		
12	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	2.000		
d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		m	35.000		
14	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	55.130		
d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - jezdnia z kostki szarej		m ²	382.050		
16	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdy z kostki czerwonej		m ²	168.000		
d.3							
Razem dział Roboty brukarskie							
4 Urządzenia obce							
17	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³		m ³	1.500		
d.4							
Razem dział Urządzenia obce							
5 Zagospodarowanie poboczy i pasa zieleni							
18	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III		m ²	78.000		
d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.		m ²	68.130		
d.5							
Razem dział Zagospodarowanie poboczy i pasa zieleni							
6 Oznakowanie pionowe							
20	KNNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm		szt.	2.000		
d.6	KNNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m ²		szt.	2.000		
d.6	KNNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m		m	5.000		
Razem dział Oznakowanie pionowe							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: