
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej - ulicy Kochanowskiego w Żaganiu - II etap
ADRES INWESTYCJI : ul. Kochanowskiego, Żagań
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie miejskim
ADRES INWESTORA : Pl. Słowiański 17 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.24		
d.1					
2	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wylewanych na mokro o gr. do 25 cm mechanicznie Krotność = 1.66	m ²	1130.00		
d.1					
3	Demontaż istniejących wpustów ulicznych wraz z zaślepieniem ich dotychczasowego odpływu - elementy betonowe do utylizacji, elementy żeliwne przekazać Inwestorowi	szt	4.00		
d.1					
4	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - na włączeniu w ul. Kochanowskiego	m	15.00		
d.1					
5	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniu w ul. Kochanowskiego	m ²	15.00		
d.1					
6	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechYLENIE skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t	1130.00*0.25+ 15*0.04 = 283.10		
d.1					
7	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II - wywóz na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji i składowania	kurs	283.10/15 = 18.87		
d.1					
8	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km do 5km Krotność = 4	kurs	18.87		
d.1					
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
2 Roboty ziemne i podbudowy					
9	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1130.00		
d.2					
10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku ze korytowania	m ³	1130.00*0.1 = 113.00		
d.2					
11	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5km Krotność = 4	m ³	113.00		
d.2					
12	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1130.00		
d.2					
13	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych gr. 10 cm - 0/63mm Krotność = 0.5	m ²	1130.00		
d.2					
14	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - mieszniaka bazaltowa 0/31,5	m ²	1130.00		
d.2					
15	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - tłuczeń	m ²	1130.00		
d.2					
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy					
3 Nawierzchnie					
16	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1130.00		
d.3					
17	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - wiążąca	m ²	1130.00		
d.3					
18	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1130.00		
d.3					
Razem dział: Nawierzchnie					
4 Kanalizacja deszczowa					
19	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	50*1.80*1.0+ 43*1.5*1.0+ 12*1.00*1.50+ 2.0*2.0*3.0*5 = 232.50		
d.4					
20	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²	50+43 = 93.00		
d.4					
21	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm - ob-sypka	m ²	93.00		
d.4					
22	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - sieć	m	50.00		
d.4					
23	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przy-kanaliki	m	43.00		
d.4					
24	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w goto-wym wykopie o głębokości 3 m - studnie prefabrykowane z goto-wymi kinetami oraz wbudowanymi przejściami szczelnymi	stud.	5.00		
d.4					
25	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	12.00		
d.4					
26	Włączenie przykanalików do istniejących studni kanalizacyjnych - wykucie otworu, wstawienie przejścia szczelnego oraz ewentual-na korekta kinety	kpl	8.00		
d.4					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
27 d.4	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	202.15		
Razem dział: Kanalizacja deszczowa					
5 Oznakowanie					
28 d.5	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	9.00		
29 d.5	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - stop	szt.	9.00		
30 d.5	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania na czas robót	kpl	1.00		
Razem dział: Oznakowanie					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: