

Żagań 26 stycznia 2016 r.

**Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie roboty budowlanej dot. „Modernizacji fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu – etap II : remont fontanny Żabia studnia nad bobrem”**

Na podstawie art. 38ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164), w związku ze złożonymi przez jednego z Wykonawców zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie 1**

*Czy furtka w ogrodzeniu powinna być metalowa w kolorze ciemnym (jak przedstawiono na rysunku wizualizacyjnym) czy ma być drewniana w odcieniu bieli ( jak w opisie ) ?*

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Furtka w ogrodzeniu powinna być zgodnie z wymogami konserwatora zabytków w konstrukcji drewnianej malowana w kolorze jasnym (przełamana biel). Drewno na ogrodzenie musi być zdrowe, sezonowane, odpowiednio przygotowane – wysuszone i zaimpregnowane, oraz zabezpieczone przed wilgocią, działaniem czynników atmosferycznych, grzybami i owadami. Proponujemy wykonanie furtki z drewna dębowego, wiązowego lub modrzewiowego, ewentualnie klejonego posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, itp. Ewentualne zmiany dotyczące materiału i kolorystyki furtki należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytków.

**Pytanie 2**

*2. W opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ wyszczególnione są tylko prace związane z generalnym remontem fontanny, ogrodzenia, schodów i podłoża oraz doprowadzenie instalacji sanitarnych i elektrycznej do fontann, a w kosztorysie widnieje pozycja wyposażenia przepompowni. Czy wykonanie przepompowni (ze studnią) również jest przedmiotem zamówienia?*

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Do przedmiotu zamówienia należy wykonanie zarówno generalnego remontu fontanny, ogrodzenia, schodów, podłoża, doprowadzenie wszystkich instalacji ze studni technicznej do fontanny jak i wykonanie instalacji sanitarnej (kanalizacyjnej) z przepompowni do fontanny. Studnia przepompowni nie jest elementem przedmiotu zamówienia etapu II inwestycji. Przepompownię należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia (pompę i osprzęt) umożliwiające odprowadzenie nadmiaru wody z fontanny Żabia studnia i fontanny z wazą. **Jednocześnie informuję, że przy końcowym odbiorze technicznym inwestycji fontanna powinna być uruchomiona i będzie sprawdzane prawidłowe funkcjonowanie fontanny i przepompowni (doprowadzenie wody do fontanny, prawidłowość wodotrysku, szczelność niecki, odprowadzenie nadmiaru wody z fontanny i działanie przepompowni).**

**Z poważaniem  
BURMISTRZ  
Daniel Marchewka**