GMINA ŻAGAŃ
o statusie miejskim
pl. Wolności 7
68 - 100 ŻAGAŃ
NIP 924-10-[illegible]673, Regon 970770824

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Lubuskie Warte zachodu | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Pytanie i wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Filii Przedszkola Miejskiego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 16 w Żaganiu" w ramach części III zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.

Nasz znak: WZP.271.19.2019 Żagań 9 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 38ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 1843, w związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu treść zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

Pytanie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. doprecyzowania zapisów związanych z dolnym źródłem pompy ciepła w związku z różnymi informacjami w poszczególnych dokumentach : w MP 5 –projekt budowlany- Instalacje CO, PC i WENT. w punkcie 4.3. jest mowa o 5 sondach pionowych 2x40 (co sugeruje sondy pojedyncze) o długości 250 m a jednocześnie w opisie w tymże projekcie mowa jest o sondach podwójnych,
- na PZT zaznaczonych jest 5 odwiertów oznaczonych jako pojedyncze 2x40 o długości 250m,
- w przedmiarze MP5-CO, Pompa Ciepła Wentylacja : jest informacja o głębokości wiercenia 125m łącznie 1250m- co daje 10 odwiertów, ale jednocześnie jest mowa o studzience 5-sekcyjnej. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o 5 odwiertów o głębokości 125m na sondach podwójnych 2U (4x40) czy tez inne rozwiązanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Uprzejmie wyjaśniam, że należy wykonać 5 sond Dn40; długość ww. sond jak w projekcie.

BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

Naczelnik Wydziału
Janina Błeszkowska