

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA		
NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
3.1.	Komunikacja	22,52m²
3.2.	Sypialnia	17,79m²
3.3.	Sala zabaw	18,45m²
3.4.	Sala zabaw	16,24m²
3.5.	Sala zabaw	29,85m²
3.6.	Pokój nauczycielski	11,42m²
3.7.	Pom. socjalne	17,08m²
3.8.	Pom. socjalne	9,83m²
3.9.	WC	11,36m²
Powierzchnia użytkowa		154,54m²

OZNACZENIA:

- projektowany nawietrzak okienny
- projektowana wentylacja mechaniczna
- projektowany grzejnik płytowy
- 82/82 O14 projektowana stolarka okienna i drzwiowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONAD COKOŁEM (docelowy współ. U = 0,177W/m²K)

tynk zewnętrzny silikatowY ceresit CT72, faktura "kamyczek" o uziarnieniu 2,5mm, kolorystyka wg rysunków elewacji	
zaprawa klejowa z siatką zbrojącą	
proj. warstwa termoizolacji: styropian grafitowy Austrotherm EPS 031 FASSADA PREMIUM lub równoważny	15,00 cm
mur z cegły ceramicznej	47,00 cm
tynk wewnętrzny istniejący	1,50 cm

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
3. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad należy zamawiać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
6. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno - sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa. Wszystkie stosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
7. Wszystkie elementy złożone z komponentów winny być stosowane jako systemowe, tzn. materiały podstawowe, pomocnicze, łączne, szczepne, uzupełniające i wykończeniowe powinny pochodzić z jednego systemu lub powinny mieć zgodę wytwórcy systemu na stosowanie zamienników.
8. Podane w projekcie budowlanym nazwy technologii, rozwiązań i materiałów należy traktować jako wzorcowe, określające poziom techniczny, jakościowy i estetyczny projektowanych technologii, rozwiązań i materiałów.
9. Dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla powietrza wentylacyjnego określonej w Polskiej Normie, wg projektów branżowych.
10. Przejścia przez przegrody należy wykonać opierając się o rysunki branżowe.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem.
12. Wymiary podane na rysunkach w świetle wykończonych ścian (z tynkami).
13. Wymiary otworów okiennych i wysokości parapetów podano w świetle ścian wykończonych (z tynkami).
14. Wymiary otworów drzwiowych podane zostały w świetle wymaganego przejścia. Wielkość otworu montażowego w ścianie należy dopasować do wymogów producenta stolarki.
14. Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy dokonać próby kolorystycznej w uzgodnieniu z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.
    Rodzaj i kolor płytki klinkierowej również należy ustalić z w/w osobami na etapie realizacji. Przy doborze farb elewacyjnych należy brać pod uwagę numery farb podanych ze wzornika firmy Baumit, a nie koloru wydruku rysunki elewacji.
15. Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w trakcie realizacji, należy wyjaśnić z autorami projektu.

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

nazwa inwestycji:	adres inwestycji:	inwestor:
Termomodernizacja Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu	**ul. Piłsudskiego 16 68-100 Żagań**	**Gmina Żagań o Statusie Miejskim Plac Słowiański 17 68-100 Żagań**

	imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	mgr inż. arch. Agata Jarzyniak	architektoniczna	17/WPOKK/2018	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil	architektoniczna	485/87/Pw	
opracował:	mgr inż. arch. Maciej Kubiak			
opracował:				

tytuł rysunku: **RZUT PIĘTRA**

branża:	faza:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	PB	A.04

data:	sygnatura:	skala:
03.2021	20.162	1:100