


*ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA (elewacja wejściowa)*

*ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA*

## OZNACZENIA MATERIAŁÓW

### TYNKI

1 TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKATOWY CERESIT CT 34 GŁADKI
KOLOR JASNOSZARY TUNDRA TD2
lub równoważny

2 TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKATOWY CERESIT CT 34 GŁADKI
KOLOR CIEMNOSZARY TUNDRA TD3
lub równoważny

3 TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKATOWY CERESIT CT 34 GŁADKI
KOLOR BIAŁY BI
lub równoważny

### PROFILE ELEWACYJNE

(symbole poszczególnych pofili na rysunkach detali)

4-5 FARBA SILIKATOWA CERESIT CT 54
KOLOR CIEMNOSZARY TUNDRA TD3
lub równoważny

6 FARBA SILIKATOWA CERESIT CT 54
KOLOR BIAŁY BI
lub równoważna

7 DACHÓWKA CERAMICZNA

8 RYNNY / RURY SPUSTOWE / OBRÓBKI BLACHARSKIE
STAL OCYNK

### KOMINY

9 TYNK SILIKATOWY CERESIT CT 72
FAKTURA "KAMYCZEK" O UZIARNIENIU 2,5mm
KOLOR JASNOSZARY TUNDRA TD2
lub równoważny

10 SCHODY ZEWNĘTRZNE - GRANIT SZARY

11 SCHODY ZEWNĘTRZNE WRAZ Z MURKAMI
FARBA SILIKATOWA CERESIT CT 54
KOLOR CIEMNOSZARY TUNDRA TD3
lub równoważna

12 BALUSTRADA STALOWA
KOLOR CIEMNA ZIELEŃ: RAL 6002, 6005, 6025

13 STOLARKA OKIENNA
PCV, KOLOR BIAŁY, PROJEKTOWANA

14 CZERPNIA POWIETRZA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OKNA

15-16 STOLARKA DRZWIOWA
DREWNIANA, KOLOR: CIEMNA ZIELEŃ, RAL: 6002, 6005, 6025, PROJEKT.

17 ELEMENTY MEDIÓW

18 PANELE FOTOWOLTAICZNE

19 WYRZUTNIE POWIETRZA W ISTNIEJĄCYM KOMINIE
Z DWÓCH STRON KOMINA

*UWAGI:*

1. *PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.*
2. *Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.*
3. *Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.*
4. *Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad należy zamawiać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.*
5. *Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.*
6. *Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno - sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa. Wszystkie stosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.*
7. *Wszystkie elementy złożone z komponentów winny być stosowane jako systemowe, tzn. materiały podstawowe, pomocnicze, łączne, szczepne, uzupełniające i wykończeniowe powinny pochodzić z jednego systemu lub powinny mieć zgodę wytwórcy systemu na stosowanie zamienników.*
8. *Podane w projekcie budowlanym nazwy technologii, rozwiązań i materiałów należy traktować jako wzorcowe, określające poziom techniczny, jakościowy i estetyczny projektowanych technologii, rozwiązań i materiałów.*
9. *Dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla powietrza wentylacyjnego określonej w Polskiej Normie, wg projektów branżowych.*
10. *Przejścia przez przegrody należy wykonać opierając się o rysunki branżowe.*
11. *Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem.*
12. *Wymiary podane na rysunkach w świetle wykończonych ścian (z tynkami).*
13. *Wymiary otworów okiennych i wysokości parapetów podano w świetle ścian wykończonych (z tynkami).*
14. *Wymiary otworów drzwiowych podane zostały w świetle wymaganego przejścia. Wielkość otworu montażowego w ścianie należy dopasować do wymogów producenta stolarki.*
14. *Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy dokonać próby kolorystycznej w uzgodnieniu z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.*
    *Rodzaj i kolor płytki klinkierowej również należy ustalić z w/w osobami na etapie realizacji. Przy doborze farb elewacyjnych należy brać pod uwagę numery farb podanych ze wzornika firmy Baumit, a nie koloru wydruku rysunki elewacji.*
15. *Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w trakcie realizacji, należy wyjaśnić z autorami projektu.*

**Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie Sp. z o. o.**
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

| nazwa inwestycji: | adres inwestycji: | inwestor: |
|---|---|---|
| **Termomodernizacja Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu** | **ul. Piłsudzkiego 16 68-100 Żagań** | **Gmina Żagań o Statusie Miejskim Plac Słowiański 17 68-100 Żagań** |

| | imię i nazwisko: | specjalność: | nr uprawnień: | podpis: |
|---|---|---|---|---|
| projektant: | **mgr inż. arch. Agata Jarzyniak** | **architektura** | **17/WPOKK/2018** | |
| sprawdzający: | **mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil** | **architetura** | **485/87/Pw** | |
| opracował: | **mgr inż. arch. Maciej Kubiak** | | | |
| opracował: | | | | |

tytuł rysunku:
**ELEWACJE - elewacja północno - zachodnia oraz południowo - zachodnia**

| branża: | faza: | nr rysunku: |
|---|---|---|
| **ARCHITEKTURA** | **PB** | **A.01/1** |

| data: | sygnatura: | skala: |
|---|---|---|
| **03.2021** | **20.162** | **1:100** |