


| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY | | |
|---|---|---|
| NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| *1.1.* | *Korytarz* | *20,39m²* |
| *1.2.* | *Pom. gospodarcze* | *6,82m²* |
| *1.3.* | *Pom. gospodarcze* | *10,53m²* |
| *1.4.* | *Pom. gospodarcze* | *11,58m²* |
| *1.5.* | *Pom. gospodarcze* | *21,09m²* |
| *1.6.* | *Kotłownia* | *29,03m²* |
| *2.7.* | *Pom. gospodarcze* | *16,77m²* |
| *1.8.* | *Pom. gospodarcze* | *7,80m²* |
| *1.9.* | *Pom. gospodarcze* | *3,10m²* |
| *1.10.* | *Pom. gospodarcze* | *5,09m²* |
| *1.11.* | *Pom. gospodarcze* | *10,30m²* |
| *1.12.* | *Pom. gospodarcze* | *2,06m²* |
| *Powierzchnia użytkowa* | | *144,56m²* |

*OZNACZENIA:*

*projektowany nawietrzak okienny*

*projektowany grzejnik płytowy*

82 / 82 O14 *projektowana stolarka okienna i drzwiowa*

*ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC (docelowy współ. U = 0,16W/m²K)*

| Ściana kszbelkowa | |
|---|---|
| *proj. warstwa termoizolacji: styropian grafitowy Austrotherm EPS 031 DACHPODLOGA PREMIUM lub równoważny* | *15,00 cm* |
| *izolacja przeciwwodna - system Remmers lub równoważny* | |
| *mur z cegły ceramicznej* | *56,00 cm* |
| *tynk wewnętrzny istniejący* | *1,50 cm* |

*UWAGI:*

1. *PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.*
2. *Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.*
3. *Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.*
4. *Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad należy zamawiać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.*
5. *Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.*
6. *Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno - sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa. Wszystkie stosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.*
7. *Wszystkie elementy złożone z komponentów winny być stosowane jako systemowe, tzn. materiały podstawowe, pomocnicze, łączne, szczepne, uzupełniające i wykończeniowe powinny pochodzić z jednego systemu lub powinny mieć zgodę wytwórcy systemu na stosowanie zamienników.*
8. *Podane w projekcie budowlanym nazwy technologii, rozwiązań i materiałów należy traktować jako wzorcowe, określające poziom techniczny, jakościowy i estetyczny projektowanych technologii, rozwiązań i materiałów.*
9. *Dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla powietrza wentylacyjnego określonej w Polskiej Normie, wg projektów branżowych.*
10. *Przejścia przez przegrody należy wykonać opierając się o rysunki branżowe.*
11. *Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem.*
12. *Wymiary podane na rysunkach w świetle wykończonych ścian (z tynkami).*
13. *Wymiary otworów okiennych i wysokości parapetów podano w świetle ścian wykończonych (z tynkami).*
14. *Wymiary otworów drzwiowych podane zostały w świetle wymaganego przejścia. Wielkość otworu montażowego w ścianie należy dopasować do wymogów producenta stolarki.*
14. *Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy dokonać próby kolorystycznej w uzgodnieniu z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.*
    *Rodzaj i kolor płytki klinkierowej również należy ustalić z w/w osobami na etapie realizacji. Przy doborze farb elewacyjnych należy brać pod uwagę numery farb podanych ze wzornika firmy Baumit, a nie koloru wydruku rysunki elewacji.*
15. *Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w trakcie realizacji, należy wyjaśnić z autorami projektu.*

**Centrum Energetyki Odnawialnej**
**w Sulechowie Sp. z o. o.**
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum
Energetyki Odnawialnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

| nazwa inwestycji: | adres inwestycji: | inwestor: |
|---|---|---|
| **Termomodernizacja Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu** | **ul. Piłsudskiego 16 68-100 Żagań** | **Gmina Żagań o Statusie Miejskim Plac Słowiański 17 68-100 Żagań** |

| | imię i nazwisko: | specjalność: | nr uprawnień: | podpis: |
|---|---|---|---|---|
| projektant: | **mgr inż. arch. Agata Jarzyniak** | **architektoniczna** | **17/WPOKK/2018** | |
| sprawdzający: | **mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil** | **architektoniczna** | **485/87/Pw** | |
| opracował: | **mgr inż. arch. Maciej Kubiak** | | | |
| opracował: | | | | |

tytuł rysunku: **RZUT PIWNICY**

| branża: | faza: | nr rysunku: |
|---|---|---|
| **ARCHITEKTURA** | **PB** | **A.02** |

| data: | sygnatura: | skala: |
|---|---|---|
| **03.2021** | **20.162** | **1:100** |