

OZNACZENIA:

1. *ZAPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ*
2. *PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA styropian grafitowy Austrotherm EPS 031 FASSADA PREMIUM gr. 15cm lub równoważny*
3. *TYNK SILIKATOWY CERESIT CT 72, FAKTURA "KAMYCZEK" O UZIARNIENIU 2,5mm lub równoważny, kolor wg oznaczeń na rysunkach elewacji*
4. *LISTWA ELEWACYJNA EPS 200 P22 STYROSTYL 100x40 lub równoważna MALOWANA FARBĄ SILIKATOWĄ CERESIT CT 54 KOLOR CIEMNOSZARY TUNDRA TD3 lub równoważną*
5. *PROJEKTOWANY PARAPET SYSTEMOWY PVC*
6. *ISTNIEJĄCY PROFIL PODPARAPETOWY DO SKUCIA*
7. *KOTWA MONTAŻOWA DO TERMOMODERNIZACJI wg ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH*
8. *TYNK SILIKATOWY CERESIT CT 72, FAKTURA "KAMYCZEK" O UZIARNIENIU 1,5mm KOLOR BIAŁY BI lub równoważny*
9. *STARTOWY PROFIL TYNKARSKI LUB POŁĄCZENIE ELASTYCZNE*
10. *ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA*
11. *ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ*

UWAGA:

- GRUBOŚĆ OCIEPLENIA "D" DOPASOWAĆ DO POSZCZEGÓLNYCH OKIEN!

- NA GÓRNYCH PŁASZCZYZNACH PROFILI PODPARAPETOWYCH MONTOWANYCH POMIĘDZY OKNAMI W POM. 2.4. i 3.1. - 3.7. NALEŻY ZAŁOŻYĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ.

- LINIĄ PRZERYWANĄ ZAZNACZONO STAN ZGODNY ZE STANEM FAKTYCZNYM (INWENTARYZACJĄ).

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

nazwa inwestycji:	adres inwestycji:	inwestor:
Termomodernizacja Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu	**ul. Piłsudskiego 16 68-100 Żagań**	**Gmina Żagań o Statusie Miejskim Plac Słowiański 17 68-100 Żagań**

	imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	**mgr inż. arch. Agata Jarzyniak**	**architektoniczna**	**17/WPOKK/2018**	
sprawdzający:	**mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil**	**architektoniczna**	**485/87/Pw**	
opracował:	**mgr inż. arch. Maciej Kubiak**			
opracował:				

tytuł rysunku:

DETAL - profil podparapetowy

branża:	faza:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	**PB**	**D.01**

data:	sygnatura:	skala:
03.2021	**20.162**	**1:5**