

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA		
NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
4.1.	Kl. schodowa	4,20m²
4.2.	Strych	90,10m²
4.3.	Magazyn	12,64m²
4.4.	Magazyn	11,87m²
Powierzchnia użytkowa		118,81m²

OZNACZENIA:

- projektowany nawietrzak okienny
- projektowana wentylacja mechaniczna
- projektowany grzejnik płytowy
- 82/82 O14 projektowana stolarka okienna i drzwiowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONAD COKOŁEM (docelowy współ. U = 0,177W/m²K)

tynk zewnętrzny silikatowY ceresit CT72, faktura "kamyczek" o uziarnieniu 2,5mm; kolorystyka wg rysunków elewacji	
zaprawa klejowa z siatką zbrojącą	
proj. warstwa termoizolacji: styropian grafitowy Austrotherm EPS 031 FASSADA PREMIUM lub równoważny	15,00 cm
mur z cegły ceramicznej	47,00 cm
tynk wewnętrzny istniejący	1,50 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA (docelowy współ. U = 0,298W/m²K)

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny	
zaprawa klejowa z siatką zbrojącą	
proj. warstwa termoizolacji: wełna mineralna SUPER-VENT PLUS ISOVER EPS 031 lub równoważny	10,00 cm
mur z cegły ceramicznej	
tynk wewnętrzny istniejący	

UWAGI:

1. *PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.*
2. *Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.*
3. *Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.*
4. *Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad należy zamawiać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.*
5. *Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.*
6. *Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno - sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa. Wszystkie stosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.*
7. *Wszystkie elementy złożone z komponentów winny być stosowane jako systemowe, tzn. materiały podstawowe, pomocnicze, łączne, szczepne, uzupełniające i wykończeniowe powinny pochodzić z jednego systemu lub powinny mieć zgodę wytwórcy systemu na stosowanie zamienników.*
8. *Podane w projekcie budowlanym nazwy technologii, rozwiązań i materiałów należy traktować jako wzorcowe, określające poziom techniczny, jakościowy i estetyczny projektowanych technologii, rozwiązań i materiałów.*
9. *Dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla powietrza wentylacyjnego określonej w Polskiej Normie, wg projektów branżowych.*
10. *Przejścia przez przegrody należy wykonać opierając się o rysunki branżowe.*
11. *Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem.*
12. *Wymiary podane na rysunkach w świetle wykończonych ścian (z tynkami).*
13. *Wymiary otworów okiennych i wysokości parapetów podano w świetle ścian wykończonych (z tynkami).*
14. *Wymiary otworów drzwiowych podane zostały w świetle wymaganego przejścia. Wielkość otworu montażowego w ścianie należy dopasować do wymogów producenta stolarki.*
14. *Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy dokonać próby kolorystycznej w uzgodnieniu z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.*
    Rodzaj i kolor płytki klinkierowej również należy ustalić z w/w osobami na etapie realizacji. Przy doborze farb elewacyjnych należy brać pod uwagę numery farb podanych ze wzornika firmy Baumit, a nie koloru wydruku rysunki elewacji.
15. *Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w trakcie realizacji, należy wyjaśnić z autorami projektu.*

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

nazwa inwestycji:	adres inwestycji:	inwestor:
Termomodernizacja Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu	**ul. Piłsudskiego 16 68-100 Żagań**	**Gmina Żagań o Statusie Miejskim Plac Słowiański 17 68-100 Żagań**

	imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	**mgr inż. arch. Agata Jarzyniak**	**architektoniczna**	**17/WPOKK/2018**	
sprawdzający:	**mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil**	**architektoniczna**	**485/87/Pw**	
opracował:	**mgr inż. arch. Maciej Kubiak**			
opracował:				

tytuł rysunku:			
RZUT PODDASZA			
branża: **ARCHITEKTURA**	faza: **PB**		nr rysunku: **A.05**
data: **03.2021**	sygnatura: **20.162**	skala: **1:100**	