

RZUT NIECKI BASENU REKREACYJNEGO
skala 1:200

PRZEKÓJ NIECKI BASENU REKREACYJNEGO - B skala 1:50



LEŻANKA SZCZEGÓŁ skala 1:50



Szczegółowe rysunki niecki basenowej zgodnie z projektem zamiennym budowlanym

SZCZEGÓŁ KANAŁU NAPŁYWOWEGO skala 1:20



Belka obwodowa : o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona przez i za konstrukcją ściany, zgodnie z wytycznymikonstruktora, beton klasy min. C25/30 - wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu ścian niecki.

Belka kanału napływowego : o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

Belka dnia niecki : zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

Fundament odpływu dennego : zakotwiony do płyty bazowej, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - wykonanie poza zakresem dosrawcy niecki, wykonać po montażu odpływu dennego.

Podstawa dnia niecki : zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C16/20 , zatarty na gładko - wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu ścian, kanałów i innych elementów wbudowanych.

Przygotowanie podłoża - wylewka betonowa zatarta na gładko - po stronie wykonawcy. Betonowanie należy wykonać po ustawieniu i zakotwieniu ścian niecki, kanału napływowego i innych elementów hydrauliki niecki basnowej. Każdy kliniec, piasek, żwir i beton, który ma kontakt ze stalowymi elementami niecki basenowej lub jej konstrukcji, musi spełniać następujące warunki - maksymalne stężenie substancji :
Cl-< 0,04 Ma %
SO3 < 1,00 Ma %
Fe+ < 1,50 Ma %

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
ten projekt jest chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, adaptowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
mgr inż. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97 - Szczein specjalność architektura	

SPRAWDZAJĄCY:	podpis :
mgr inż. Małgorzata Pruchnicka upr. nr 2/ZPOIA/2004 - Szczecin specjalność architektura	

OPRACOWUJĄCY:	podpis :
mgr inż. Anna Wiąckiewicz - Tobolska specjalność architektura	

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA
KĄPIELISKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI
W ŻAGANIU

ADRES:

dz. nr: 812 i 813
obręb ewidencyjny 0002 Żagań
jednostka ewidencyjna : 081002_1

INWESTOR:

GMINA ŻAGAŃ
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań

TEMAT RYSUNKU:

STALOWA NIECKA BASENU REKREACYJNEGO RZUT I PRZEKRÓJ

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PB

SKALA:	DATA:	NR RYS:
1:200 1:50 / 1:20	listopad 2022	PZT.3

IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW MAŁOPOLSKA Sebastian Kulik architekt MF-2214

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY OD PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ NR 88/2023 Z DNIA 20.04.2023 R.

Wszelkie prawa autorskie, łącznie z prawem reprodukcji lub adaptowania w całości lub części bez wyraźnego upoważnienia autora.

Inwestor: Gmina Żagań
Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań

Projekt: PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU

Wykonawca:	Agraria sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	
Projektant główny:	mgr inż. arch. Sebastian Kulik	Numer uprawnień: MPOIA/047/2011
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Jando - Roztoczyńska	Numer uprawnień: UAN-8345/24/85
Projekt konstrukcji:	N/D	
Branża:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	
Temat:	ARCHITEKTURA	Data: II 2024 r.
Nazwa rysunku:	STALOWA NIECKA BASENU REKREACYJNEGO WYKAZ ZMIAN OD PROJEKTU BUDOWLANEGO	Skala: Numer rysunku: AWZ-03