



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97 - Szczecin
specjalność - architektura

mgr inż. Małgorzata Pruchnicka
upr. 2/ZPOIA/2004 - Szczecin
specjalność - architektura

mgr inż. arch. Anna
Wiąckiewicz - Tobolska
specjalność - architektura

PRZEBUDOWA
KĄPIELISKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI
W ŻAGANIU


REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WEŻŁA SANITARNEGO "C"

Działki nr 812 i 813
obręb 0002 Żagań, jedn. Ew. 081002_1

Gmina Żagań
Plac Słowiański 17,
68-100 Żagań

RZUT PRZYZIEMIA
BUDYNKU WEZŁA SANITARNEGO "C"

SKALA:	LISTOPAD 2022	NR RYS:
1:50		A 2



1. wszystkie wymiary podano w cm, a rzędne wysokościowe w m,
2. x- szerokość w świetle przejścia
y- wysokość w świetle przejścia


3. w przypadku, gdy producent wymaga innego otworu drzwi, należy skorygować otwór w ścianie - w przypadku otworów istniejących lub istniejących powiększanych, przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary sprawdzić na budowie,

5. wszystkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie z aktualną normą PN-61/B-10245,

6. w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych należy stosować płyty gk odporne na wilgoć, natomiast ścianki działowe w konstrukcji lekkiej stanowiące ścianę oddzielenia pożarowego należy wykonać z płyt gk ogniochronnych jako rozwiązanie systemowe producenta.

7. technologia basenowa zgodnie z projektem technicznym i wykonaczem technologii basenowej

8. prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Uzgodnieniami Podczas Procesu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego.



Rysunek bez zmian

