


PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 68 324 73 90, 68 324 74 11
tel./fax 68 328 87 48

PRZEGRODY PIONOWE

- S1** ŚCIANA NOŚNA ZEWN.
1. STYROPIAN EPS 8cm
2. IZOLACJA PRZECIWWODNA
3. ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
- S2** ŚCIANA NOŚNA WEWN.
1. TYNK CHEMOODPORNY 2CM
2. ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
3. TYNK CHEMOODPORNY 2CM
- S3** ŚCIANA DZIAŁOWA
1. BLOCZKI BETONOWE 12cm
- S4** SŁUP ŻELBETOWY 24x24 cm

PRZEGRODY POZIOME

- S5** STROPODACH
1. TRAWA SIANA
2. GRUNT 20CM
3. WYLEWKA BETONOWA 5CM
4. TERMOIZOLACJA 8CM
5. MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA 0,5 cm
6. WYLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM 1-2% 5cm
7. STROP ŻELBETOWY 20cm
- S6** POSADZKA NA GRUNCIE
1. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
2. POSADZKA BETONOWA 5-10cm
3. PŁYTA ŻELBETOWA 20cm
4. IZOLACJA PRZECIWWODNA 0,5cm
5. CHUDY BETON 10cm
6. GRUNT



METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97 - Szczecin specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis :
arch. Joanna Rakiej specjalność architektoniczna	

INWESTYCJA:
Przebudowa niecki basenowej Kąpieliska
Miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu

ADRES:
działka nr 812 i 813, obręb 0002 Żagań,
jedn. Ew. 081002

INWESTOR:
Gmina Żagań Plac Słowiański 17,
68-100 Żagań

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZESKROJE PROJEKTOWANEGO
PODZIEMNEGO OBIEKTU
TECHNOLOGICZNEGO SUW

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PW
SKALA:	NR RYS:
1:100	LIPIEC 2022 A-18