



# NIECKA SPORTOWA



## SZCZEGÓŁ KANAŁU NAPŁYWOWEGO SKALA 1:20



**Belka obwodowa:** o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona przed i za konstrukcją ściany, zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu ścian niecki.

**Belka kanału napływowego:** o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

**Belka dna niecki:** zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

**Fundament odpływu dennego:** zakotwiony do płyty bazowej, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu odpływu dennego.

**Podstawa dna niecki:** zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C16/20, zatarty na gładko - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu ścian, kanałów i innych elementów wbudowanych.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO - PO STRONIE FIRMY BUDOWLANEJ

BETONOWANIE NALEŻY WYKONAĆ PO USTAWIENIU I ZAKOTWIENIU ŚCIAN NIECKI, KANAŁU NAPŁYWOWEGO I INNYCH ELEMENTÓW HYDRAULIKI NIECKI BASENOWEJ.


KAŻDY KLINIEC, PIASEK, ŻWIR I BETON, KTÓRY MA KONTAKT Z STALOWYMI ELEMENTAMI NIECKI BASENOWEJ LUB JEJ KONSTRUKCJI, MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

MAKSYMALNE STĘŻENIE SUBSTANCJI:  
Cl- < 0,04 Ma%  
SO<sub>3</sub> < 1,00 Ma %  
Fe+ < 1,50 Ma 5%

# NIECKA REKREACYJNA



## SZCZEGÓŁ KANAŁU NAPŁYWOWEGO SKALA 1:20



**Belka obwodowa:** o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona przed i za konstrukcją ściany, zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu odpływu dennego.

**Belka kanału napływowego:** o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

**Belka dna niecki:** zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

**Fundament odpływu dennego:** zakotwiony do płyty bazowej, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu odpływu dennego.

**Podstawa dna niecki:** zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C16/20, zatarty na gładko - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu ścian, kanałów i innych elementów wbudowanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO - PO STRONIE FIRMY BUDOWLANEJ

BETONOWANIE NALEŻY WYKONAĆ PO USTAWIENIU I ZAKOTWIENIU ŚCIAN NIECKI, KANAŁU NAPŁYWOWEGO I INNYCH ELEMENTÓW HYDRAULIKI NIECKI BASENOWEJ.

KAŻDY KLINIEC, PIASEK, ŻWIR I BETON, KTÓRY MA KONTAKT Z STALOWYMI ELEMENTAMI NIECKI BASENOWEJ LUB JEJ KONSTRUKCJI, MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

MAKSYMALNE STĘŻENIE SUBSTANCJI:  
Cl- < 0,04 Ma%  
SO<sub>3</sub> < 1,00 Ma %  
Fe+ < 1,50 Ma 5%

**WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW**  
w ZIELONEJ GÓRZE  
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1  
tel. +68 32473 90, 68 324 74 11  
tel./fax 68 325 37 45

**METROPOLIS**  
BIURO ARCHITEKTONICZNE  
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12  
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95  
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97-Szczecin specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis :
arch. Joanna Rakiej specjalność architektoniczna	

**INWESTYCJA:**

Przebudowa niecki basenowej Kąpieliska Miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu

**ADRES:**

działka nr 812 i 813, obręb 0002 Żagań, jedn. Ew. 081002

**INWESTOR:**

Gmina Żagań Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań

**TYTUŁ RYSUNKU:**

RZUT NIECKI BASENOWEJ SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PW
SKALA:	NR RYS:
1:200	LIPIEC 2022 A-13