


LEŻANKA SZCZEGÓŁ



Belka obwodowa: o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona przed i za konstrukcją ściany, zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu ścian niecki.

Belka kanału napływowego: o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

Belka dna niecki: zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

Fundament odpływu dennego: zakotwiony do płyty bazowej, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu odpływu dennego.

Podstawa dna niecki: zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C16/20, zatarty na gładko - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu ścian, kanałów i innych elementów wbudowanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO - PO STRONIE FIRMY BUDOWLANEJ

BETONOWANIE NALEŻY WYKONAĆ PO USTAWIENIU I ZAKOTWIENIU ŚCIAN NIECKI, KANAŁU NAPŁYWOWEGO I INNYCH ELEMENTÓW HYDRAULIKI NIECKI BASENOWEJ.

KAŻDY KLINIEC, PIASEK, ŻWIR I BETON, KTÓRY MA KONTAKT Z STALOWYMI ELEMENTAMI NIECKI BASENOWEJ LUB JEJ KONSTRUKCJI, MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

MAKSYMALNE STĘŻENIE SUBSTANCJI:
Cl- < 0,04 Ma%
SO₃ < 1,00 Ma %
Fe+ < 1,50 Ma 5%

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97 - Szczecin specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis :
arch. Joanna Rakiej specjalność architektoniczna	

INWESTYCJA:
Przebudowa niecki basenowej Kąpieliska Miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu

ADRES:
działka nr 812 i 813, obręb 0002 Żagań, jedn. Ew. 081002

INWESTOR:
Gmina Żagań Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ NIECKI BASENOWEJ REKREACYJNEJ

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PW
SKALA:	NR RYS:
1:200	LIPIEC 2022 A-15