

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska osiedlowego przy ulicy Długosza  
ADRES INWESTYCJI : Żagań ul. Jana Długosza dz. 1355/99  
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ o statusie miejskim  
ADRES INWESTORA : 68-100 ŻAGAŃ, PL. SŁOWIAŃSKI 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 2022-05-25

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-05-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa boiska osiedlowego przy ulicy Długosza</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z kosztami wykonania mapy powykonawczej	kpl.		
d.1		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
d.1		3	m <sup>2</sup>	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej	m		
d.1		3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
4	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 20 cm w gruncie kat. I-IV na całej powierzchni boiska	m <sup>2</sup>		
d.2		494	m <sup>2</sup>	494.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.00</b>
5	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Nadmiar do załadunku i wywieżenia do 5km w miejsce w ustaleniu z Inwestorem - korytowanie pod konstrukcję boiska śr. 20cm	m <sup>3</sup>		
d.2		494*0.2	m <sup>3</sup>	98.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.80</b>
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2		494	m <sup>2</sup>	494.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.00</b>
7	D-04.04.00;	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.2	D-04.04.02	494	m <sup>2</sup>	494.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.00</b>
<b>3</b>		<b>Elementy zagospodarowania</b>			
8	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		90	m	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
9	KW+ ST - T	Nawierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego - SZTUCZNA TRAWA ( strefa ochronna kolor zielony, płyta boiska kolor ceglasty) wraz z systemowymi liniami w kolorze białym i wypełnieniem piaskiem (nawierzchnia pełnopiaskowana).	m <sup>2</sup>		
d.3	01.01.01	494	m <sup>2</sup>	494.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.00</b>
<b>4</b>		<b>Montaż ogrodzenia:</b>			
10	KW +ST - O-	Ogrodzenie systemowe panelowe 2D (trzydrutowe 6/5/6mm) ocynk+kolor na podmurówce prefabrykowanej. W skład systemu ogrodzenia panelowego wchodzi: Przęsło z drutów stalowych ocynkowanych+kolor 2D (trzydrutowe 6/5/6mm). Szerokość przęsła 250cm x Wysokość 400cm. Słupki cynkowane o profilu zamkniętym 60 x 80mm w kolorze systemu ogrodzeniowego o wysokości właściwej dla systemu (H = 4,0m plus 0,8m na montaż w gruncie) - 42 szt w tym dwa słupki przystosowane do montażu furtki (zamek, zawiasy ) Mocowania systemowe przeseł do słupków (12 szt podwójnych. na słupek+ dodatkowe 12 na słupki narożne) Podmurówka prefabrykowana betonowa zbrojona o wysokości 20cm - 104,10m	m		
d.4	01.01.01	104.1	m	104.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.10</b>
11	KW + ST -	Furtka panelowa systemowa panelowe 2D (trzydrutowe 6/5/6mm) ocynk+kolor o całkowitej szerokości 1,0m i wysokość 2,0m- 1kpl wraz z systemem montażu do słupków 60x80mm ustawionych w ramach pozycji.	kpl.		
d.4	O- 01.01.01	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5</b>		<b>Elementy zagospodarowania</b>			
12	KW	ZESTAW DO KOSZYKÓWKI GĘŚIA SZYJA. WYSIĘGNIK 160CM Z TABLICĄ STALOWĄ I TULEJĄ DO MONTAŻU (wraz z montażem tulei zgodnie z dokumentacją)	kpl.		
d.5		- Zestaw typ 648SG (lub równoważny)	kpl.	2.00	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13	KW	BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ALUMINIOWA STACJONARNA 3X2m (wraz z montażem tulei zgodnie z dokumentacją)	kpl.		
d.5		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KW	Zakup, dostawa, montaż NOWYCH ŁAWEK	kpl.		
d.5		2	kpl.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>6</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
15	D-06.01.01	Plantowanie terenu wokół boiska pasem w ogrodzeniu i dookoła boiska pasem szer. 1,0m z rozplantowaniem dowiezonego humusu o gr. 10 cm wraz z obsianiem	m <sup>2</sup>		
d.6		664-494	m <sup>2</sup>	170.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.00</b>