


PAŁAC KSIĄŻĘCY W ŻAGANIU  
PROJEKT ZAMIENNY  
ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA NR 4



WYKAZ WARSTW:

- 1. PIWNICA:**
- 1,00cm PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE
  - 10,00cm WYLEWKA CEMENTOWA ZAGRUNTOWANA 2x FOLIA W PŁYNIE
  - 8,00cm STYROPIAN TWARDY
  - IZOLACJA 1 x PAPA NA LEPIKU
  - WYRÓWNANY ISTNIEJĄCY PODKŁAD BETONOWY
- 1b. PIWNICA:**
- PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE
  - ZAGRUNTOWANY 2x FOLIA W PŁYNIE
  - PODKŁAD ISTNIEJĄCY
- 2. PARTER - POM. SANITARNE ISTNIEJĄCE:**
- 0,50cm WYKŁADZINA PCV
  - IZOLACJA 2x FOLIA W PŁYNIE
  - WYRÓWNANY PODKŁAD ISTNIEJĄCY
- 2b. SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKF**

- 3. I PIĘTRO - POM. 101:**
- PARKIET W JODEŁKE
  - ISTNIEJĄCY PODKŁAD Z DESEK
- 4. I PIĘTRO - POM. SANITARNE I SOCJALNE:**
- 1,00cm PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE
  - 2x FOLIA W PŁYNIE
  - PŁYTKI OSB IMPREGNOWANE Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ NA ZAPRAWIE KLEJĄCEJ Z DODATKIEM EMULSJI ELASTYCZNEJ
  - ISTNIEJĄCE DESKI, UZUPEŁNIONE PO WYKONANIU INSTALACJI WOD - KAN.
- 5. II PIĘTRO**
- W SANITARIATACH - UZUPEŁNIENIE POSADZKI Z PŁYTEK O WYMIARACH I BARWIE JAK ISTNIEJĄCE

PROJEKT ZAMIENNY  
SKRZYDŁO WSCHODNIE  
PRZEKRÓJ A - A

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	PAŁAC KSIĄŻĘCY W ŻAGANIU ŻAGAŃ UL. SZPROTAWSKA NR 4 DZ. 799		
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: LISTOPAD 2013R.	Skala: 1 : 100	Nr rys. <b>11</b>	