



Przekrój normalny  
dla ulicy Środkowej w Żaganiu  
SKALA 1:50



Warstwa ścierna z AC11S gr 5cm
warstwa zasadnicza z AC16W gr 7cm
podbudowa pomocnicza z KtSM 0/31,5mm gr 20 cm
warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 20cm
podłoże wyrównane i zagęszczone (uzupełnienie konstrukcji
piaskiem średnioziarnistym grubość wynika z przekrojów)

kostka betonowa grubości 8 cm
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 grubości 3 cm
podbudowa z piasku średnioziarnistego gr. 20cm
podłoże wyrównane i zagęszczone



TEMAT	"FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska Radosław Formanowski Włkowice Ul. Dębowa 6 : 64-115 Święciechowa, tel. 65-534-12-83		DATA 06.2012
STADIUM	Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Środkowej do ulicy Polnej w Żaganiu		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT BUDOWLANY Przekrój normalny		
INWESTOR	Burmistrz Miasta Żagań Plac Słowiański 17 68-100 Żagań		Skala 1:50
BRANŻA	Drogowa		Rys. nr 4.
PROJEKTANT	techn. Wiesław Kościłkiewicz	Uprawn. Budł nr 1760/9A/L0 spec. konstr.-inż.	
PROJEKTANT	mgr inż. Zygmunt Maniarczyk	Uprawn. Budł nr 1514/91/L0 spec. inst. - inż.	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Wanda Formanowska		
PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Formanowski		

