
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni 60 mb PSP nr 1
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul Wojska Polskiego 6-7 działka nr 797
INWESTOR : Gmina Żagań o statusie Miejskim
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań Plac Słowiański 17
BRANŻA : Drogowa , budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	R+ na- rzu- ty	M+ na- rzu- ty	S+ na- rzu- ty	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne				
2	Nawierzchnia bieżni				
	RAZEM netto				
	Koszty pośrednie				
	Zysk				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Bieżnia						
1 Roboty rozbiórkowe i ziemne						
1	KNR 2-31 0814-	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	114		
d.1	02					
2	KNR 2-31 0802-	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm żużel paleniskowy	m ²	375		
d.1	03					
	analogia					
3	KNR 2-31 0802-	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.	m ²	375		
d.1	04	Krotność = 10				
4	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	289.5		
d.1	01					
5	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	- 289.5 = -		
d.1	02			289.500		
6	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na od-ległość do 1 km	m ³	2.73		
d.1	19					
7	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³	2.73		
d.1	20	Krotność = 5				
8	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III żużel paleniskowy	m ³	75		
d.1	06					
	analogia					
9	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	75		
d.1	08	Krotność = 9				
10	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	43.42		
d.1	02					
11	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	43.42		
d.1	08	Krotność = 4				
2 Nawierzchnia bieżni						
12	KNR 2-31 0105-	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	289.5		
d.2	03					
13	KNR 2-31 0105-	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	289.5		
d.2	04	Krotność = 7				
14	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 15-30	m ²	289.5		
d.2	05					
15	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	-289.5		
d.2	06	Krotność = 3				
16	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0-31,5	m ²	289.5		
d.2	07					
17	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	-289.5		
d.2	08	Krotność = 4				
18	KNR 2-23 0303-	Wykonanie posadzek z płyt gumowych - ułożenie podkładu z maty poliuretanowej gr 35mm	m ²	289.5		
d.2	05					
	analogia					
19	KNR 2-23 0302-	Ułożenie posadzek cementowych gr. 2.5 cm na ostro na goto-wym podkładzie - ułożenie szpachli poliuretanowej	m ²	289.5		
d.2	01					
	analogia					
20	KNR 2-23 0302-	Ułożenie posadzek cementowych gr. 2.5 cm na ostro na goto-wym podkładzie -nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna br 13 mm wraz z liniami np Regupol, Conipur	m ²	289.5		
d.2	01					
	analogia					
21	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	158.04		
d.2	04					
22	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	158.04		
d.2	03					
23	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	8.85		
d.2	03					
24	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³	7.96		
d.2	01					

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: